

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1485K LIBUSZA - KRYG

w km 4+340 - 4+930, 5+100 - 5+498

4+340 - 4+715			
poszerzenia	375 x 0,40 x 2	m2	300,00
siatka 1,00m	375 x 1,00 x 2	m2	750,00
profilowanie	375 x 5,70 x 0,100	t	213,75
w-wa wiążąca 5cm	375 x 5,60	m2	2100,00
w-wa ściernalna 4cm	375 x 5,50	m2	2062,50
oczyszczenie i skropienie	300 x 5,60 x 2 +46 x 5,6 x 1	m2	3617,50
4+715 - 4+815			
frezowanie nawierzchni 4-6cm	100 x 6,35	m2	635,00
oczyszczenie i skropienie	100 x 6,30	m2	630,00
w-wa ściernalna 5cm	100 x 6,30	m2	630,00
4+815 - 4+930			
poszerzenia	115 x 1 x 0,40	m2	46,00
siatka 1,00m	115 x 1,00	m2	115,00
frezowanie nawierzchni 4-6cm	115 x 6,30	m2	724,50
oczyszczenie i skropienie	115 x 6,30	m2	724,50
w-wa ściernalna 5cm	115 x 6,30	m2	724,50
5+100 - 5+498			
poszerzenia	300 x 1 x 0,40	m2	120,00
siatka 1,00m	300 x 1,00	m2	300,00
frezowanie nawierzchni 4-6cm	320 x 5,50 + 78 x 6,00	m2	2228,00
w-wa wiążąca 5cm	354 x 5,50	m2	1947,00
w-wa ściernalna 5cm	320 x 5,50 + 78 x 6,00	m2	2228,00
oczyszczenie i skropienie	320 x 5,50 + 78 x 6,00	m2	2228,00
wykonanie opaski przy naw. (krawężnik+obrzeże+2rzędy kostki)	80,00m	m2	80,00
poszerzenia		m2	466,00
siatka 1,00m		m2	1165,00
frezowanie nawierzchni 4-6cm		m2	3587,50
profilowanie		t	213,75
oczyszczenie i skropienie		m2	7200,00
w-wa wiążąca 5cm		m2	4047,00
w-wa ściernalna 4cm		m2	2062,50
w-wa ściernalna 5cm		m2	3582,50
pobocza (profilowanie+utwardzenie)	375x2+100+115+300	m2	1265
oznakowanie poziome	linie krawędziowe i przejścia	m2	300
oznakowanie pionowe	12szt	szt	12
regulacja pionowa studzienek	12szt	szt	12