

**POWIATOWY ZARZĄD
DROGOWY**

38-300 Gorlice, ul. Michałusa 18
tel./fax 18 35-24-002; 18 35-24-011

Gorlice, dnia 13.06.2019 r.

PZD.272.8.2019

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **Przebudowa drogi powiatowej 1498 K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa w km 0+028-0+873 w miejscowości Ropa**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm./ udostępnia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ i udziela wyjaśnień:

Treść wniosku:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a projektem dotyczących:

1. Roboty ziemne związane z nasypem: Według wykonawcy ilość m³ wykonania nasypów w przedmiarze jest niezgodna z dokumentacją projektową. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź Zamawiającego: Podana wartość związana jest z założoną w związku z ewentualną regulacją wysokościową rozbiórką chodnika

2. Roboty ziemne związane z odmulaniem rowów: Ilość m³ odmulenia rowów w przedmiarze jest niezgodna z dokumentacją projektową. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź Zamawiającego: 215m jest długością rowów, jednostką powinna być [m]

3. Roboty brukarskie: W przedmiarze założono rozbiórkę 1284 mb krawężnika, natomiast przy wbudowaniu przyjęto jedynie 259 mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź Zamawiającego: Rozebrane i wymienione na nowe lub wyregulowane wysokościowo będą tylko te elementy które są uszkodzone/ zapadnięte. W zależności od oceny inspektora

4. Roboty brukarskie: W przedmiarze założono rozbiórkę i ponowne wbudowanie 615 m² kostki brukowej, natomiast w projekcie cała powierzchnia chodnika widnieje pod nazwą „projektowana nawierzchnia z chodników/zjazdów z kostki betonowej”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź Zamawiającego: W projekcie zaznaczono cały chodnik wraz ze zjazdami, natomiast zgodnie z opisem technicznym wymienione na nowe zostaną elementy uszkodzone oraz zapadnięte w ocenie inspektora.

5. Roboty brukarskie: W przedmiarze przyjęto wbudowanie krawężnika betonowego, natomiast w projekcie krawężnika granitowego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź Zamawiającego: Powinien być krawężnik betonowy

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Gorlicach
Marek Machowski