

**Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej 1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka
– Granica Państwa w km 0+028-0+873 w miejscowości Ropa**

W związku z ogłoszeniem przetargu na w/w zadanie, Wykonawca robót zwraca się z następującymi pytaniami odnośnie inwestycji:

1. Prosimy o załączenie SST dla branży drogowej i mostowej,
2. Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej dla remontów obiektów mostowych,
3. Prosimy o ponowne przeanalizowanie Przekrojów Typowych dla w/w zakresu.

Czy zamawiający nie przewiduje wykonania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni (25 cm warstwy stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o $R_m=1,5MP$, 28cm warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej o $CBR>35\%$ oraz 20cm warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3) pod ławę fundamentową krawężnika.

W opinii wykonawcy, podczas wykonywania robót może dojść do utraty stateczności istniejącego krawężnika i w efekcie osunięciu się do wykopu krawężnika i części chodnika.

4. Czy Zamawiający posiada opinie geotechniczną lub profile otworów geologicznych dla w/w zakresu przebudowy drogi.
5. Czy Zamawiający w związku z robotami budowlanymi przewiduje całkowite zamknięcie Drogi Powiatowej 1498 K w km 0+028-0+873.

Z poważaniem