

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie skarpy drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 1465K Jankowa Lioniczka w km 0+818,70 do 0+859,40
ADRES INWESTYCJI : Jankowa dz. nr 349/2
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
ADRES INWESTORA : ul. Michalusa 18 , 38-300 Gorlice
BRANŻA : Inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Faron
DATA OPRACOWANIA : 29.07.2019 r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Kp od R+S [KR]	% R, S
Zysk od R+S+Kp [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% $\Sigma(R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.07.2019 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Zabezpieczenie skarpy drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 1465K Jankowa Lioniczka w km 0+818,70 do 0+859,40			
1.1			Roboty przygotowawcze			
1.1.1	M.01.01.01	kalk. indywi	Wytyczenie oraz obsługa geodezyjna	obiekt		
			1	obiekt	1,00	
					RAZEM	1,00
1.2			Roboty ziemne			
1.2.2	D-M.02.01.01.15	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku według wskazań wykonawcy	m ³		
			68,00	m ³	68,00	
					RAZEM	68,00
1.3			Palowanie			
1.3.3		KNR 2-10 0418-10	Wykonanie pali 400 mm w skale bez zabezpieczenia stateczności ścian . Beton C30/37 4,0*11	m		
				m	44,00	
					RAZEM	44,00
1.4			Ściana oporowa			
1.4.4		KNR 13-20 0322-04	Konstrukcje stalowe dwuteownik HEB 220 (wraz z zabezpieczeniem atykorozyjnym części nad terenem odł. 2,10 m) o- słupy o masie do 5,0 t - montaż 0,0715*6*11	t		
				t	4,72	
					RAZEM	4,72
1.4.5	M-20.02.03	KNR 2-33 0102-05	Ustroje niosące drewniane impregnowane - wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych 13,93	m ³		
				m ³	13,93	
					RAZEM	13,93
1.5			Elementy zabezpieczające			
1.5.6	D-07.05.01	KNR 2-33 0702-04	Montaż barier sprężystych jednostronnych H1W1 - odcinki proste	m		
			56,00	m	56,00	
					RAZEM	56,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Zabezpieczenie skarpy drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 1465K Jankowa Lioniczka w km 0+818,70 do 0+859,40				
1.1			Roboty przygotowawcze				
1	M.01. d.1. 01.01 1	kalk. indywi	Wytyczenie oraz obsługa geodezyjna	obiekt	1		
1.2			Roboty ziemne				
2	D-M. d.1. 02.01. 2 01.15	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku według wskazań wykonawcy	m ³	68,00		
1.3			Palowanie				
3	d.1. 3	KNR 2-10 0418-10	Wykonanie pali 400 mm w skale bez zabezpieczenia stateczności ścian . Beton C30/37	m	4,0*11 = 44,00		
1.4			Ściana oporowa				
4	d.1. 4	KNR 13-20 0322-04	Konstrukcje stalowe dwuteownik HEB 220 (wraz z zabezpieczeniem atykorozyjnym części nad terenem odł. 2,10 m) o- słupy o masie do 5,0 t - montaż	t	0,0715*6*11 = 4,72		
5	M-20. d.1. 02.03 4	KNR 2-33 0102-05	Ustroje niosące drewniane impregnowane - wbudowanie belek poprzeczecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych	m ³	13,93		
1.5			Elementy zabezpieczające				
6	D-07. d.1. 05.01 5	KNR 2-33 0702-04	Montaż barier sprężystych jednostronnych H1W1 - odcinki proste	m	56,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: