


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

DROGA POWIATOWA 1480K

km 2+494.0 –2+514.0



30 cm	Krawężnik betonowy 15x30cm
5 cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	Kawa z betonu – oporem – beton C16/20

(K)

30cm	Obrzeże betonowe 8x30cm
5cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10cm	Kawa betonowa C12/15 24x10 cm z oporem 10x15 cm

(Ob)

8 cm	Płyta ażurowa 60x40cm z wypełnieniem otworów ziemią
20cm	Płyta PP 5cm Podsyпка piaskowa

(Ur)

(Kd)

4cm	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S
5cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
7cm	Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P
20cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
28cm	Warstwa mrozoodporna CBR ≥ 35% pełniąca funkcję warstwy odsączającej o K10 ≥ 8m/dobę
25cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

(J)

4cm	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S
6cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
	Geosiatka min. 100kN/m2
	Istniejąca konstrukcja

(J1)

8cm	W-wa ścierna z bezfazowej kostki brukowej
5cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3
15cm	Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym o Rm = 1,5MPa

(ŚR)

(R)

	prefabrykowana ścianka oporowa typu "L" 155cm
	zaprawa jastrychowa (gr.III) 5cm
	podkład z betonu C12/15 15cm
	warstwa mrozoodporna 50cm
	do głębokości przemarzania (pospółka)

(J)

(ŚI)

(K)

(ŚR)

(Ob)

(Kd)

(Ur)

(PD)

Pracownia projektowa:	FP PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. UL. PIŁAUSKIEGO 24/25, 38-200 LIPINKA	Inwestor:	Gmina Lipinki Lipinki 53 38–305 Lipinki
Rodzaj projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY	Temat:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 K polegająca na "Budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi powiatowej nr 1480 K w miejscowości Lipinki w km 2+419 – 2+609
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Opracowała:	Zuzanna Pyzińska
Projektant:	mgr inż. Tomasz Passoń upr. nr PDK/0199/PW00/14	Podpis:	
Prawa autorskie zastrzeżone. © FPP PROJEKT spółka z o.o.	Data: 09.2021	Skala:	1:50
Nieautoryzowane kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowań zabronione.		Rewizja:	1.1
		Nr rys.:	4
		Nr ark.:	2