

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Kwiatonowice**
Nazwa i adres zamawiającego: **Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach**
ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice

Data opracowania przedmiaru robót: **2023-10-25**

Przedmiar robót

| Nr | Kod pozycji | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość |
|-----|------------------|---|-----|-------|
| | Kosztorys | Oznakowanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1474 K Zagórzany Kwiatonowice - Turza w km 3+446 | | |
| 1 | Element | Roboty rozbiórkowe | | |
| 1.1 | KNNR 6/805/1 | Rozebranie nawierzchni i chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm | m2 | 3,36 |
| 2 | Element | Chodniki | | |
| 2.1 | KNNR 6/502/3 (2) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (kostka integracyjna) | m2 | 3,36 |
| 3 | Element | Oznakowanie pionowe | | |
| 3.1 | KNNR 6/702/5 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 | szt | 2 |
| 4 | Element | Oznakowanie poziome | | |
| 4.1 | KNNR 6/705/6 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne - malowanie grubowarstwowe kolor biały | m2 | 14,25 |
| 4.2 | KNNR 6/705/6 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne - malowanie grubowarstwowe kolor czerwony | m2 | 26 |