

## Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **BIELANKA**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach**  
**ul. Michalusa 18**  
**38-300 Gorlice**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-09-10**  
Nazwa obiektu lub robót: **PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1494 K SZYMBARK - BIELANKA - UŚCIE GORLICKIE**  
Nazwa jednostki opracowującej: **RW**

## Przedmiar robót

| Nr  | Kod pozycji      | Opis robót, wyliczenie ilości robót                                                                                                                                                                     | Jm           | Ilość        |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     | Kosztorys        | <b>PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1494 K SZYMBARK - BIELANKA - UŚCIE GORLICKIE W KM 3+100 - 3+400</b>                                                                                                   |              |              |
| 1   | Element          | <b>PRZEBUDOWA DP 1494 K W KM 3+100 - 3+400 ( 300 MB)</b>                                                                                                                                                |              |              |
| 2   | Element          | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>                                                                                                                                                                               |              |              |
| 2.1 | KNNR 6/802/4     | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość średnio 10 cm, mechanicznie wraz z odwozem do 20 km                                                                                           |              |              |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                                                                                                |              |              |
|     |                  | 300*5,3+100                                                                                                                                                                                             | 1 690,000000 |              |
|     |                  | RAZEM:                                                                                                                                                                                                  | 1 690,000000 | m2           |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                         |              | 1 690        |
| 3   | Element          | <b>PODBUDOWA</b>                                                                                                                                                                                        |              |              |
| 3.1 | KNNR 6/1005/6    | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu                                                                                                                                 |              |              |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                                                                                                |              |              |
|     |                  | 300*5,3+100                                                                                                                                                                                             | 1 690,000000 |              |
|     |                  | RAZEM:                                                                                                                                                                                                  | 1 690,000000 | m2           |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                         |              | 1 690,00     |
| 3.2 | KNNR 6/110/2 (3) | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 5 cm, AC 16 P, samochód 10-15 t                                                                              |              |              |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                                                                                                |              |              |
|     |                  | 300*5,3+100                                                                                                                                                                                             | 1 690,000000 |              |
|     |                  | RAZEM:                                                                                                                                                                                                  | 1 690,000000 | m2           |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                         |              | 1 690,000    |
| 4   | Element          | <b>NAWIERZCHNIA</b>                                                                                                                                                                                     |              |              |
| 4.1 | KNNR 6/1005/6    | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu                                                                                                                                 |              |              |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                                                                                                |              |              |
|     |                  | 300*5,3+100                                                                                                                                                                                             | 1 690,000000 |              |
|     |                  | RAZEM:                                                                                                                                                                                                  | 1 690,000000 | m2           |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                         |              | 1 690,00     |
| 4.2 | KNNR 6/1005/7    | Skropienie nawierzchni asfaltem                                                                                                                                                                         |              |              |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                                                                                                |              |              |
|     |                  | (5,3*300+100)*2                                                                                                                                                                                         | 3 380,000000 |              |
|     |                  | RAZEM:                                                                                                                                                                                                  | 3 380,000000 | m2           |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                         |              | 3 380,00     |
| 4.3 | KNNR 6/308/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t AC 16 W                                             |              |              |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                                                                                                |              |              |
|     |                  | 5,3*300+100                                                                                                                                                                                             | 1 690,000000 |              |
|     |                  | RAZEM:                                                                                                                                                                                                  | 1 690,000000 | m2           |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                         |              | 1 690,00     |
| 4.4 | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t AC 11S                                            |              |              |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                                                                                                |              |              |
|     |                  | nawierzchnia jezdni + poszerzenia i włączenia                                                                                                                                                           | 5,3*300+100  | 1 690,000000 |
|     |                  | RAZEM:                                                                                                                                                                                                  | 1 690,000000 | m2           |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                         |              | 1 690,00     |
| 5   | Element          | <b>POBOCZA</b>                                                                                                                                                                                          |              |              |
| 5.1 | KNNR 6/1301/5    | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie                                                                                                           |              |              |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                                                                                                |              |              |
|     |                  | 300*2*1                                                                                                                                                                                                 | 600,000000   |              |
|     |                  | RAZEM:                                                                                                                                                                                                  | 600,000000   | m2           |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                         |              | 600,00       |
| 5.2 | KNNR 6/204/1     | Nawierzchnie z kamienia łupzonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 15 cm utrwalone powierzchniowo za pomocą emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych                                                        |              |              |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                                                                                                |              |              |
|     |                  | 300*1*2                                                                                                                                                                                                 | 600,000000   |              |
|     |                  | RAZEM:                                                                                                                                                                                                  | 600,000000   | m2           |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                         |              | 600,00       |
| 6   | Element          | <b>ROWY</b>                                                                                                                                                                                             |              |              |
| 6.1 | KNNR 1/202/8 (1) | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,30 m3, kategoria gruntu III-IV (odmulenie rowów profilowanie skarp) |              |              |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:                                                                                                                                                                                |              |              |
|     |                  | 300*2*0,15                                                                                                                                                                                              | 90,000000    |              |
|     |                  | RAZEM:                                                                                                                                                                                                  | 90,000000    | m3           |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                         |              | 90,00        |