

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **NOWICA**
Nazwa i adres zamawiającego: **Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach**
ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-09-10**
Nazwa obiektu lub robót: **PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1495 K UŚCIE GORLICKIE - NOWICA W KM**
4+665-5+565
Nazwa jednostki opracowującej: **RW**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1495 K UŚCIE GORLICKIE - NOWICA W KM 4+665-5+565		
1	Element	REMONT DP 1495 KA W KM 4+665-5+565 (900 mb)		
2	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2.1	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne i podbudowy z kryszwa grubość 15 cm, mechanicznie bez wywozu urobku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		900*3,7	3 330,000000	
		RAZEM:	3 330,000000	m2
				3 330
2.2	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny R = 2,000 M = 2,000 S = 3,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		900*3,7	3 330,000000	
		RAZEM:	3 330,000000	m2
				3 330,000
3	Element	ROBOTY ZIEMNE		
3.1	KNNR 1/202/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(900*3,7*0,1)/2	166,500000	
		RAZEM:	166,500000	m3
				166,500
4	Element	PODBUDOWA		
4.1	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		900*3,7	3 330,000000	
		RAZEM:	3 330,000000	m2
				3 330,000
5	Element	NAWIERZCHNIA		
5.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		900*3,7*2	6 660,000000	
		RAZEM:	6 660,000000	m2
				6 660,00
5.2	KNNR 6/308/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 7 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t AC 16 W - KR3 (kr. 1,16)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		900*3,7+100	3 430,000000	
		RAZEM:	3 430,000000	m2
				3 430,00
5.3	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t AC 11S - KR3		
	Wyliczenie ilości robót:			
	nawierzchnia jezdni + poszerzenia i włączenia	900*3,5+100	3 250,000000	
		RAZEM:	3 250,000000	m2
				3 250,00
6	Element	POBOCZA		
6.1	KNNR 6/1301/5	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie - scinanie poboczy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		900*,75*2	1 350,000000	
		RAZEM:	1 350,000000	m2
				1 350,00
6.2	KNNR 6/204/1	Nawierzchnie z kamienia łupzonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 12 cm utrwalone powierzchniowo za pomocą emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		900*0,75*2	1 350,000000	
		RAZEM:	1 350,000000	m2
				1 350,00
7	Element	ROWY		
7.1	KNNR 1/202/8 (1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,30 m3, kategoria gruntu III-IV (odmulenie rowów profilowanie skarp czyszczenie przepustów z namułu)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		900*0,2*2	360,000000	
		RAZEM:	360,000000	m3
				360,00