

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Powiat Gorlice**
Nazwa i adres zamawiającego: **Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach**
ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-09-16**
Nazwa obiektu lub robót: **Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 1469 K, 1507K, 1499 K, 1498 K**
Nazwa jednostki opracowującej: **RW**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 1469 K, 1507K, 1499 K, 1498 K		
1	Element	REMONT DP 1469 K w km 5+020 - 5+085 (dł. 60mb) ; 5+640 -5+670 (30 mb) ; 5+676 - 5+691 (15 mb) ; 6+154 - 6+234 (80 mb)		
2	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2.1	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne 10 cm, mechanicznie R = 0,500 M = 0,500 S = 0,500		
		Wyliczenie ilości robót:		
		60*5+30*5+15*5+80*5,5		965,000000
		RAZEM:	m2	965
3	Element	NAWIERZCHNIA		
3.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		965*2		1 930,000000
		RAZEM:	m2	1 930,00
3.2	KNNR 6/308/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t AC 16 W - KR3	m2	965
3.3	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t AC 11S - KR3	m2	965
4	Element	POBOCZA		
4.1	KNNR 6/1301/5	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie - scinanie poboczy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		185*2*0,5		185,000000
		RAZEM:	m2	185,00
4.2	KNNR 6/204/1	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna , po uwalowaniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		185*2*0,5		185,000000
		RAZEM:	m2	185,00
5	Element	REMONT DP 1507 K w km 2+633 - 2+679 (46 mb) ; 4+120-4+148 (28 mb) ; 4+652 - 4+687 (35 mb) ; 6+565 - 6+575 (10 mb) ; 8+097 - 8+115 (18 mb)		
6	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
6.1	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne 10 cm, mechanicznie R = 0,500 M = 0,500 S = 0,500		
		Wyliczenie ilości robót:		
		46*5+28*5+35*5+10*2,5+18*2,5		615,000000
		RAZEM:	m2	615
7	Element	NAWIERZCHNIA		
7.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		615*2		1 230,000000
		RAZEM:	m2	1 230,00
7.2	KNNR 6/308/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t AC 16 W - KR3	m2	615
7.3	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t AC 11S - KR3	m2	615
8	Element	POBOCZA		
8.1	KNNR 6/1301/5	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie - scinanie poboczy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(109*2+28*1)*0,5		123,000000
		RAZEM:	m2	123,00
8.2	KNNR 6/204/1	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(109*2+28*1)*0,5		123,000000
		RAZEM:	m2	123,00
9	Element	REMONT DP 1499 K w km 0+440 - 0+477 (37 mb)		
10	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
10.1	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne 10 cm, mechanicznie R = 0,500 M = 0,500 S = 0,500		
		Wyliczenie ilości robót:		
		37*5		185,000000
		RAZEM:	m2	185

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
11	Element	NAWIERZCHNIA		
11.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		37*5*2	370,000000	
		RAZEM:	370,000000	m2 370,00
11.2	KNNR 6/308/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6' cm, masa grysowa, samochód 5-10't AC 16 W - KR3		
	Wyliczenie ilości robót:			
		37*5	185,000000	
		RAZEM:	185,000000	m2 185
11.3	KNNR 6/309/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10't AC 11S - KR3		
	Wyliczenie ilości robót:			
		37*5	185,000000	
		RAZEM:	185,000000	m2 185
12	Element	POBOCZA		
12.1	KNNR 6/1301/5	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie - scinanie poboczy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(109*2+28*1)*0,5	123,000000	
		RAZEM:	123,000000	m2 123,00
12.2	KNNR 6/204/1	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna , po uwalowaniu 10' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(109*2+28*1)*0,5	123,000000	
		RAZEM:	123,000000	m2 123,00
13	Element	REMONT DP 1498 K w km 3+788 - 3+828 (40 mb) ; 3+983-4+008 (25 mb)		
14	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
14.1	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne 10 cm, mechanicznie R = 0,500 M = 0,500 S = 0,500		
	Wyliczenie ilości robót:			
		65*6	390,000000	
		RAZEM:	390,000000	m2 390
15	Element	NAWIERZCHNIA		
15.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		65*6*2	780,000000	
		RAZEM:	780,000000	m2 780,00
15.2	KNNR 6/308/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6' cm, masa grysowa, samochód 5-10't AC 16 W - KR3		
	Wyliczenie ilości robót:			
		65*6	390,000000	
		RAZEM:	390,000000	m2 390
15.3	KNNR 6/309/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10't AC 11S - KR3		
	Wyliczenie ilości robót:			
		65*6	390,000000	
		RAZEM:	390,000000	m2 390
16	Element	POBOCZA		
16.1	KNNR 6/1301/5	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie - scinanie poboczy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		65*2*0,5	65,000000	
		RAZEM:	65,000000	m2 65,00
16.2	KNNR 6/204/1	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna , po uwalowaniu 10' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		65*2*0,5	65,000000	
		RAZEM:	65,000000	m2 65,00