PROJEKT ZAGOSPODAROWA

SKALA 1:500

Stanisław Garbacki
Zastępca prezydenta w zakresie rozwoju miasta
na podstawie upoważnienia zawartego w zarządzeniu nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku
z dnia 02 stycznia 2018 roku
Joanna Krzyszczak
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sygnał by :
Podpisano przez:
Joanna Maria Krzyszczak
Data : Data: 2025-03-19 10:01

OZNACZENIA:

- zakres opracowania (w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej nr 1485K)
- projektowana poszerzenie jezdni drogi z betonu asfaltowego
- projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerów z betonu asfaltowego
- projektowana nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego
- projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych z betonowej kostki brukowej
- projektowana nawierzchnia kamienno z betonowej kostki brukowej
- projektowana powierzchniowe utrwalenie nawierzchi pobocza
- projektowane umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi
- projektowane umocnienie skarpy polbruk kamiennym na zaprawie cementowo-piaskowej
- projektowana zieleń niska
- oś drogi
- projektowana krawędź jezdni bez krawężnika
- projektowany krawężnik betonowy "wysoki"
- projektowany krawężnik betonowy "obniżony"
- projektowane obrzeże
- projektowana krawędź pobocza
- projektowy ściek liniowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej
- projektowana kanalizacja deszczowa
- projektowane studzienki ściekowe/studnie kontrolpzyczne
- projektowany ściek typ korytkowy
- projektowany przepust HDPE wraz z umocnieniem wlotu/wylotu
- projektowana studnia wpadowa wraz z osadnikiem
- projektowana ściana oporowa
- projektowana balustrada U-11a
- projektowany drenaż
- obiekty przeznaczone do rozbiórki (przepusty wraz z ściankami czołowymi, ogrodzenie, sieci uzbrojenia terenu – sieć gazowa)
- drzewo przeznaczone do wycinki
- drzewo nie kolidujące z inwestycją (wszystkie drzewa w pasie drogowym podlegają zabezpieczeniu na czas prowadzenia robót budowlanych)

BRANŻA SANITARNA:

- projektowana przebudowa sieci gazowej
- projektowana rura ochronna

Projektowana sieć gazowa
średniego ciśnienia
- odc.: "G1.1 - G1.3"
(pkt. 1-2 wg WT)
dn160x6,5mm PE100 RC SDR17
o długości L=16,50m

Projektowana sieć gazowa
niskiego ciśnienia
- odc.: "G3.1 - G3.2"
(pkt. 5-6 wg WT)
dn110x6,6mm PE100 RC SDR17 typ2
o długości L=16,00m

Projektowane przekroczenie DP 1485K
metodą bezrozkopową - **PRZEWIERT STEROWANY**
- na odcinku o długości 14,00m (pomiędzy komorami przewiertowymi) z zastosowaniem rury osłonowej
"RO-3" dn160x9,5mm PE100 RC SDR17 typ2
o długości L=14,00m

Projektowane przekroczenie DP 1485K
metodą bezrozkopową - **PRZEWIERT STEROWANY**
- na odcinku o długości 14,50m (pomiędzy komorami przewiertowymi) z zastosowaniem rury osłonowej
"RO-4" dn160x9,5mm PE100 RC SDR17 typ2
o długości L=14,50m

Projektowana sieć gazowa
niskiego ciśnienia
- odc.: "G4.1 - G4.2"
(pkt. 7-8 wg WT)
dn110x6,6mm PE100 RC SDR17 typ2
o długości L=20,00m

Projektowane przekroczenie drogi
metodą bezrozkopową - **PRZEWIERT STEROWANY**
- na odcinku o długości 13,00m (pomiędzy komorami przewiertowymi) z zastosowaniem rury osłonowej
"RO-1" dn225x13,4mm PE100 RC SDR17 typ2
o długości L=13,00m

Projektowana sieć gazowa
średniego ciśnienia
- odc.: "G1.2 - G1.3"
(pkt. 3-4 wg WT)
dn160x6,5mm PE100 RC SDR17
o długości L=16,50m

Projektowane przekroczenie drogi
metodą bezrozkopową - **PRZEWIERT STEROWANY**
- na odcinku o długości 6,50m (pomiędzy komorami przewiertowymi) z zastosowaniem rury osłonowej
"RO-2" dn160x9,5mm PE100 RC SDR17 typ2
o długości L=6,50m

Skrzyżowanie z drogą gminną Tomice Pole km 3+229,0

Proj.sieć gazowa
WG DOREMNEGO OPRACOWANA

istn.sieć gazowa N/C DN100mm Stal

istn.sieć gazowa N/C DN50mm Stal

istn.sieć gazowa S/C DN100mm Stal

istn.sieć gazowa N/C DN65mm Stal

DP1485K

Uzgodniono protokołem
z dn. 19.03.2025
Z up. Wojewody Śląskiego
Rafał Wilczek
Inż. Rafał Wilczek
Specjalista ochrony
Rurociągów i Urządzeń

Biuro projektowe: TTS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. ul. PLANIMIERSKA 14/16, 35-001 RZESZÓW		Projektant: Wojciech Gorlicha Powiatowy Zarząd Dróg w Gorlicach ul. Jetlicka nr 19 38-300 Gorlice	
Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY		Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1485K Libusza – Kryg od km 3+60,20 do km 3+900,10 w m. Kryg	
Nr projektu: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Sprawdził: inż. Anna Bartuś			
Projektant branży drogowej: mgr inż. Mariusz Piasecki nr w ewidencji: PDG/0/0/2/RZE/0/11		Podpis:	
Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Grzegorz Jurek nr w ewidencji: PDS/0/0/2/RZE/0/11		Podpis:	
Prawo autorskie zastrzeżone TTS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O.	Data: 03.2025	Skala: 1:500	Format: 5,0	Nr rys.: 04	Nr arch.:

Nieuczynione topiary, krzyżowania, nieprzewidziane inne zakrzaczenia nie zakreślone w niniejszej sprawie zakrzaca.